

POSZERZENIE KŁADKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
BUDOWA SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZEKI CHEŁSZCZA I JEZIORA DĄBIE				
1.	D-00.00.00 OPIS TECH.	KONSTRUKCJA STALOWA		
		MONTAŻ WSPORNIKÓW STALOWYCH		
		I160 L=900 x15 szt. =13,5x 17,90	kg	241,65
		I160 L=20,53 x2 szt. =41,06x 18,80	kg	771,93
		Śruby M20 x700 9x3=18,9x 2,6	kg	49,14
		Śruby M16 x700 9x1=6,3x 1,6	kg	10,08
		[80 L=500 9 4,5 x 8,64	kg	38,88
		[80 L=250 9 2,25 x 8,64	kg	19,44
		Kratki pomostowe h=40mm 2,950 x 0,9 = 3,555	kg	129,60
		Kratki pomostowe h=40mm	kg	90,40
2.	D-00.00.00 OPIS	HYDROIZOLACJA		
		IZOLACJA Z PAPY BITUMICZNEJ GR. 0,5m - PASKI SZEROKOŚCI 0,1m	m	81,00
3.	D-00.00.00 OPIS TECH.	WYPOSAŻENIE MOSTU		
		BARIERA STALOWA - PORĘCZ 3- PRZECIĄGOWA Z RUR 60 x3,6x4 (1,6x2=33,6) +(20x 3=60)	kg	434,30
4.	D-00.00.00 OPIS TECH.	ROBOTY MOSTOWE		
		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWEJ GR. 3,0cm I R _m 0,1m	m ²	5,30
		POMOST Z KONGLOMERATU		
		0,9 x 3,50 +11,65 x 0,9	m ²	13,64
		KONSTRUKCJA DREWNIANA POMOSTU		
		POPRZECZNICE DĘBOWE LUB	m ³	0,32
		PODŁUŻNICE DĘBOWE LUB	m ³	0,32