
KOSZTORYS NAKŁADCZY
roboty dodatkowe - wzmocnienie wału na odcinku 2+000 - 5+200

NAZWA INWESTYCJI : Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszcząca i jeziora
Dąbie - Odcinek Nr 1 Szczecin Dąbie - Lubczyna
Roboty dodatkowe - wzmocnienie wału na odcinku 2+000 - 5+200
INWESTOR : Województwo Zachodniopomorskie
ADRES INWESTORA : 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jerzy Chodara (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 6 grudnia 2018 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 3200*2,8	m ² m ²	8 960,00	
				RAZEM	8 960,00
2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m poz.1<8960 m2>	m ² m ²	8 960,00	
				RAZEM	8 960,00
3	KNR 2-31 1509-06	Transport wewnętrzny materiałów sztuczowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzy- niowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym poz.1<8960 m2>*0,0004<kg/m2>	t t	3,58	
				RAZEM	3,58
3'	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0,5 km Krotność = 6 (na odl.3,5 km) poz.3<3,58 t>	t t	3,58	
				RAZEM	3,58
4	KNR AT-04 0102-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 12,5cm - bez materiału zasypowego, ujęty kosztorysie pierwotnym 3200*2,6	m ² m ²	8 320,00	
				RAZEM	8 320,00
5	KNR 2-31 1509-06	Transport wewnętrzny materiałów sztuczowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzy- niowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym poz.4<8320 m2>*0,001<kg/m2>	t t	8,32	
				RAZEM	8,32
5'	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0,5 km Krotność = 6 (na odl.3,5 km) poz.5<8,32 t>	t t	8,32	
				RAZEM	8,32

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	KNR-W 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²				8 960,00	
999		-- Robocizna --	r-g	0,116000	0,00	0,00		
Razem pozycja 1						0,00	8 960,00	0,00
2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warst- wy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²				8 960,00	
999		-- Robocizna --	r-g	0,017500	0,00	0,00		
3901899		-- Materiały --						
1342001		Geowłóknina	m ²	1,038000	0,00	0,00		
0000000		szipki do geowłókniny	szt.	0,060000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000	0,00	0,00		
38600		-- Sprzęt --						
39116		Aplikator geowłókniny przyczepny	m-g	0,004400	0,00	0,00		
		Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-g	0,004400	0,00	0,00		
Razem pozycja 2						0,00	8 960,00	0,00
3	KNR 2-31 1509- 06	Transport wewnętrzny materiałów sztu- kowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t				3,58	
999		-- Robocizna --	r-g	1,200000	0,00	0,00		
39521		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,550000	0,00	0,00		
Razem pozycja 3						0,00	3,58	0,00
3	KNR 2-31 1511- 01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 6 (na odl.3,5 km)	t				3,58	
39521		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,078000	0,00	0,00		
		0,013*6=						
Razem pozycja 3'						0,00	3,58	0,00
4	KNR AT-04 0102-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warst- wy technologiczne z geokrat o wys. 12,5cm - bez materiału zasypowego, ujęty kosztorysie pierwotnym	m ²				8 320,00	
999		-- Robocizna --	r-g	0,036500	0,00	0,00		
3901802		-- Materiały --						
1342002		Geokrata	m ²	1,000000	0,00	0,00		
		szipki do geokrasy	szt.	0,251000	0,00	0,00		
		0,234+0,017=0,251=						
1342004		opaski (klamry) do geokrasy	szt.	1,860000	0,00	0,00		
3930001		Woda przemysłowa z rurociągu	m ³	0,011000	0,00	0,00		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000	0,00	0,00		
11132		-- Sprzęt --						
		Koparka jednoznaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)	m-g	0,035800	0,00	0,00		
11615		Równiarka samojezdna 103 kW [140 KM] (1)	m-g	0,035800	0,00	0,00		
12313		Walec wibracyjny samojezdny 8 t stalo- wy (1)	m-g	0,035800	0,00	0,00		
39521		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,003600	0,00	0,00		
Razem pozycja 4						0,00	8 320,00	0,00
5	KNR 2-31 1509- 06	Transport wewnętrzny materiałów sztu- kowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t				8,32	
999		-- Robocizna --	r-g	1,200000	0,00	0,00		
39521		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,550000	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 5							0,00	0,00
5'	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 6 (na odl.3,5 km)	t				8,32	
	39521	-- Sprzęt -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,013*6=	m-g	0,078000	0,00	0,00		
Razem pozycja 5'							0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00
Słownie: zero i 00/100 zł								